

Chojnice 16.11.2020

Centrum Park Chojnice sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust. 1 pzp udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego dnia 03.11.2020r. w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.11.2020r. nr. 605581-N-2020 przetargu na „Termomodernizację budynku pływalni”.

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Odp.

Zamawiający dołączył dokumentację projektową i techniczną planowanej inwestycji. W celu ułatwienia wyliczeń dołączamy do niniejszego pisma rysunki techniczne z projektu wykonawczego architektonicznego szklanej ściany osłonowej słupowo-ryglowej „wieży” zjeżdżalni z 2000 roku.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

Pytanie nr 4

Prosimy o skorygowanie daty składania ofert, jest 20.10.2020r. godz. 15:00.

Odp.

Zamawiający zmienia oczywistą omyłkę pisarską.

Patrz – Zmiana nr 1 do SWIZ



Pytanie nr 5

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia prosimy o wskazanie zakresu naprawy kominów opisanej w SIWZ rozdział 2 pkt. 1.7.

Odp.

Nie są objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 6

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia prosimy o wskazanie zakresu naprawy instalacji odgromowej wraz ze zmianą usytuowania złącza kablowego opisanej w SIWZ rozdział 2 pkt. 1.7.

Odp.

Projektuje się wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z rysunkiem E1. Istniejącą instalację należy zdemontować. Projektuje się ułożenie zwodów poziomych na dachu na uchwytych. Zwodów pionowych na istniejących kominach. Montaż masztów odgromowych. Montaż przewodów odprowadzających w rurkach niepalnych w ścianie budynku. Montaż złączy pomiarowych. Wyprowadzenie bednarki do projektowanych złączy pomiarowych. Wykonanie nowego uziemienia otokowego bednarki FeZn 30x4.

Pytanie nr 7

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia prosimy o wskazanie zakresu zmywania mechanicznego opisanego w SIWZ rozdział 2 pkt. 2.1.

Odp.

Zakres dotyczy powierzchni pod okładzinami z płyt.

Pytanie nr 8

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia prosimy o wskazanie zakresu naprawy rys i spękań opisanego w SIWZ rozdział 2 pkt. 2.1.

Odp.

Zakres dotyczy powierzchni pod okładzinami z płyt.

Pytanie nr 9

Prosimy o wskazanie zakresu prac związanych z obróbką ościeży wewnętrznych po wymianie stolarki.

Odp.

Obrobić ościeża zgodnie ze stanem istniejącym.

Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie zakresu zabezpieczenia otworów okiennych podczas wymiany stolarki okiennej przy założeniu, że pływalnie będzie czynna podczas ww. prac.

Odp.

Dotyczy to całości wymienianej stolarki.

Pytanie nr 11

Prosimy o wskazanie sposobu prowadzenia przewodów od inwertera do rozdzielni głównej.



Odp.

Kabel zasilający należy prowadzić w istniejącym nieczynnym kominie, wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia opinii kominiarskiej o przekształceniu nieczynnego komina w szacht kablowy. Komin ten znajduje się w piwnicy w pomieszczeniu rozdzielnic głównej.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie zakresu robót związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego przekuć i bruzdowań dla przewodów elektrycznych prowadzonych wewnątrz budynku.

Odp.

Montaż drabinek kablowych w istniejącym szachcie wymagał będzie wykucia otworów w celu wprowadzenia i montażu drabinek kablowych. W istniejących otworach należy zabudować drzwiczki rewizyjne umożliwiające w przyszłości wprowadzenie przewodów oraz ich montaż na drabinkach.

Wyprowadzenie kabla z szachtu kablowego oraz wprowadzenie go do rozdzielnic głównej wymagać będzie wykucia otworu w szachcie oraz poprowadzenie go w projektowanych korytach kablowych na ścianie pomieszczenia rozdzielnic głównej.

Prezes Zarządu

Żaneta Janowicz

.....
(imię i nazwisko)

